




**CHODNÍK KOLEM TRATĚ, HRÁDEK, ETAPA II**  
**04 ÚSEK 2A - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY**  
**M 1:50**


**VZOROVÉ ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY**  
**V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ S RAMPOU V CÉLÉ ŠÍŘCE - VÝŠKA OBRUBY 20 mm**




**LEGENDA PORCHŮ:**

	<b>KONSTRUKCE CHODNÍKU</b> DLE TP 170: D2-D-1-CH-P II	
	- Zámková dlažba šedá	tl. 60 mm
	- Zapískování spar křemičitým pískem (0-2)	
	- Lože z drceného kameniva (4-8)	tl. 30 mm
	- Štěrkodrt' ŠDA (0-32)	tl. 150 mm
	Konstrukce celkem	tl. 240 mm

	<b>VAROVNÝ PÁS ZE SLEPECKÉ DLAŽBY</b> varovný pás šířky 400 mm, dlažba červené barvy tl. 60 mm, musí odpovídat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04, použití u ukončení chodníku, míst pro přecházení
---	--

	<b>PÁŠ Z DLAŽBY BEZ SRAŽENÝCH HRAN</b> pás šířky 400 mm, šedé barvy tl. 60 mm, použití u ukončení chodníku, míst pro přecházení
---	---

Souř. systém: S-JTSK  
Výš. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel Vypracoval: Romana Czechtová	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
Investor: Obec Hrádek, Hrádek čp. 352, 739 97 Hrádek	Formát: 1xA4		
Katastrální území: Hrádek (647357)	Datum: březen 2022		
Název akce: <b>CHODNÍK KOLEM TRATĚ, HRÁDEK, ETAPA II</b>	Číslo zakázky: C2 22-08-01		
Název přílohy: <b>ÚSEK 2A - BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY</b>	Stupeň: PDPS		Paré:
Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.		Měřítko: 1:50	
Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora.		Číslo výkresu: 04	